

# SMLOUVA O DÍLO

č.004/2019

Název zakázky:

## Chrastava - parkovací místa\_ Střelecký vrch

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a mezi následujícími smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Chrastava</b>
Sídlo (místo podnikání a bydliště) objednatele:	Nám. 1. Máje, 463 31 Chrastava
Telefon (e-mail):	482 363 821
IČO:	00262871
DIČ:	CZ00262871
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu:	4200099074/6800
Odpovědná osoba:	Ing. Michael Canov, starosta
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:	Ing. Michael Canov, starosta
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent a technický dozor investora, který bude zapsán ve SD.

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SILKOM, spol. s r.o.</b>
Sídlo zhotovitele:	Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688
Telefon, fax, (e-mail):	+420 482 313 095, +420 482 312 072, ( <a href="mailto:silkom@silkom.cz">silkom@silkom.cz</a> )
IČO:	46713158
DIČ:	CZ46713158
Bankovní spojení:	KB a.s., Frýdlant
Číslo účtu:	19-7522560277/0100
Odpovědná osoba:	Ing. Josef Kukul, jednatel společnosti tel.: +420 602 541 992 e-mail: <a href="mailto:silkom@silkom.cz">silkom@silkom.cz</a>
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:	Ing. Josef Kukul, jednatel společnosti tel.: +420 602 541 992 e-mail: <a href="mailto:silkom@silkom.cz">silkom@silkom.cz</a>
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	Štěpán Jedlička, stavbyvedoucí tel.: +420 724 220 975 e-mail: <a href="mailto:jedlicka@silkom.cz">jedlicka@silkom.cz</a>

## 1. Předmět smlouvy

**Předmětem smlouvy je:** Provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení akce „ Chrastava – parkovací místa \_Střelecký vrch“ v rozsahu nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

## 2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Nabídkový rozpočet
- Zadávací dokumentace

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

## 3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených cen oprav jednotlivých komunikací uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci uvedených v cenové nabídce a činí:

Cena celkem bez DPH	4 995 451,25	Kč
DPH 21%	1 049 044,76	Kč
<b>Cena za dílo celkem vč. DPH</b>	<b>6 044 496,01</b>	<b>Kč</b>

## 4. Termín plnění

Termín zahájení prací: **08/2019**

Termín dokončení prací: **11/2019**

Doba potřebná k realizaci díla je 90 dní.

V případě špatných klimatických podmínek, bude o stejný časový úsek, ve kterém bude nutné stavební práce přerušit, posunut i termín dokončení prací.

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu: do **08/2019**

## 5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve **3 dny** před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a

bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídkovému rozpočtu.

## **6. Platební podmínky**

Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.

Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě o objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkového rozpočtu

Splatnost daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 21 dní ode dne doručení dokladu objednateli

Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

Změna objemu prací včetně změny ceny díla bude vždy sjednána písemnou formou dodatkem ke smlouvě o dílo. Výpočet ceny víceprací bude vycházet z oceněného výkazu výměr. Ceny prací neobsažených v nabídkovém rozpočtu budou oceněny dle katalogu směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. vydaných pro I. pol. 2019.

## **7. Obchodně smluvní podmínky**

Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. Do převzetí díla objednatel bez závad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli, nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, případné překopy komunikací, zařízení stavenišť, náklady na energie, náklady na vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelům, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

Dodavatel poskytuje **záruku na celý předmět zakázky v délce 60 měsíců** na stavební práce a to od data podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků.

Objednatel má právo účtovat a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli.

V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

## 8. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve **-2-** vyhotoveních, **-1-** vyhotovení obdrží objednatel a **-1-** zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouvu přečkal dne: 19.3.2019

  
.....  
Martin Kukal  
vedoucí výroby


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Ve Frýdlantu dne 19. 03. 2019


Za objednatele: 5. 4. 2019

Za zhotovitele:



  
.....  
Ing. Michael Canov  
starosta města

**SILKOM** <sup>4</sup>  
spol. s r. o.  
Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant  
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

  
.....  
Ing. Josef Kukal  
jednatel společnosti  
SILKOM, spol. s r. o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19011-J

**Stavba: Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch**

KSO:  
Místo: Chrastava

Zadavatel:  
Město Chrastava

Uchazeč:  
SILKOM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:  
Jureková Lucie

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11. 2. 2019

IČ:  
DIČ: 00262871

IČ:  
DIČ: 46713158  
CZ46713158

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**4 995 451,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 995 451,25</b>	<b>1 049 044,76</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**6 044 496,01**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19011-J

**Stavba: Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch**

Místo: **Chrastava**

Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Uchazeč: SILKOM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jureková Lucie

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**19011-J-1 SO 101 - Úprava komunikace a parkovací plochy**

**4 995 451,25**

**6 044 496,01**

4 056 620,75

4 908 511,11

**19011-J-2 SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703**

938 830,50

1 135 984,91

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

Objekt:

**19011-J-2 - SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703**

KSO:

Místo: Chrastava

CC-CZ:

Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel:

Město Chrastava

IČ: 00262871

DIČ:

Uchazeč:

SILKOM, spol. s r.o.

IČ: 46713158

DIČ: CZ46713158

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jureková Lucie

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**938 830,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	938 830,50	21,00%	197 154,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 135 984,91**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

Objekt:

**19011-J-2 - SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703**

Místo:

Chrastava

Datum:

11. 2. 2019

Zadavatel:

Město Chrastava

Projektant:

Uchazeč:

SILKOM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jureková Lucie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**938 830,50**

D1 - HSV

938 830,50

0 - Všeobecné konstrukce a práce

55 900,00

1 - Zemní práce

124 176,50

2 - Základy

21 953,20

5 - Komunikace

584 044,80

8 - Potrubí

44 670,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

108 086,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

Objekt:

**19011-J-2 - SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703**

Místo: Chrastava

Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Uchazeč: SILKOM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Jureková Lucie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**938 830,50**

D D1 HSV 938 830,50

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 55 900,00

0	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU, Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady, kód druhu odpadu 17 03 02 – asfaltové směsi	M3	13,000	300,00	3 900,00
---	---	--------	---	----	--------	--------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
130\*0.1=13.00 [A]; zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*

0	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU, položka obsahuje zkoušení konstrukcí- zkoušky na pláni v místě zhotovení nové konstrukce vozovky komunikace a parkovacích zpevněných ploch a po provedení podkladních vrstev těchto konstrukcí, - minimálně 1 místo v uvedeném úseku	KPL	2,000	3 500,00	7 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami*

0	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, Položka obsahuje veškeré práce spojené s provizorním dopravním značením v průběhu provádění stavebních prací vč. přesunů. V rámci položky je zahrnuto i provedení návrhu dopravně inženýrských opatření a jeho odsouhlasení příslušnými orgány	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*

0	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, Položka obsahuje zjištění průběhů inženýrských sítí a jejich vytyčení na stavbě v místech provedení nové konstrukce vozovky komunikace a parkovacích ploch . V rámci uvedených stavebních prací se nepředpokládá zásah do inženýrských sítí mimo uvedených v rámci PD .	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*

0	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, geometrické zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi*

0	K	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací(geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a zjištění skutečného průběhu IS,součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi*

0	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, -zařízení staveniště pro vybraného zhotovitele stavby - zástupce investora stavby upřesní místo s pozemky pro zařízení stavby dle aktuální dopravní situacev lokalitě stavby	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>124 176,50</b>
0	K	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN, Odsranění keřů z prostoru stavby vč. likvidace materiálu, pol. vč. štěpkování a odvozu materiálu	M2	30,000	20,00	600,00
P			<i>Poznámka k položce: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromadách nebo štěpkování</i>				
0	K	112018	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM, Kácení stromů z prostoru stavby - Jedle prům. 0,2 a 0,3 m vč. zajištění povolení kácení	KUS	2,000	850,00	1 700,00
0	K	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, Odstranění pařezů po kácení stromů vč. likvidace	KUS	2,000	550,00	1 100,00
0	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM, odstranění stávajícího AB krytu komunikace, parkovacích stání a zpev. manipulačních ploch v tl. 100 mm dle situace v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101	M3	13,000	540,00	7 020,00
P			<i>Poznámka k položce: 130*0.1=13.00 [A]</i>				
0	K	113154	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM, odstranění stávajícího betonového krytu chodníků v tl. 300 mm dle situace v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M3	25,500	650,00	16 575,00
P			<i>Poznámka k položce: 85*0.30=25.50 [A]</i>				
0	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC, odstranění příkopu z betonových žlabovek v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M2	19,200	220,00	4 224,00
P			<i>Poznámka k položce: 32*0.6=19.20 [A]</i>				
0	K	113324	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM, lokální odstranění podkladních vrstev stávající vozovky komunikace v tl. 200 mm dle situace v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M3	26,000	320,00	8 320,00
P			<i>Poznámka k položce: (130*0.2)=26.00 [A]</i>				
0	K	113354	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM, odstranění podkladních vrstev stávající kce vozovky komunikace v tl. 200 mm dle situace v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M3	26,000	650,00	16 900,00
P			<i>Poznámka k položce: 130*0.2=26.00 [A]</i>				
0	K	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, odstranění stávajících sadových betonových obrubníků ohraničující stávající chodníky v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M	55,000	45,00	2 475,00
P			<i>Poznámka k položce: 17+23+5+10=55.00 [A]; Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
0	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, odstranění chodníkových betonových obrubníků v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M	64,000	82,00	5 248,00
P			<i>Poznámka k položce: 64=64.00 [A]</i>				
0	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, sejmutí ornice v tl. 100 mm v hranicích úprav na nezpevněných zatravněných plochách, položka obsahuje sejmutí ornice, přesun na meziskládku v místě stavby (předpokládá se opětovné rozprostření)- v případě nevhodného složení -upřesní TDI - odvoz materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M3	66,000	165,00	10 890,00
P			<i>Poznámka k položce: 660*0.1=66.00 [A]</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 5KM, odkop zeminy v místech výstavby nových chodníků, vybudování rozšíření vozovky komunikace a nových parkovacích ploch, vedení kanalizačních přípojek včetně drenáže v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrástava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M3	67,650	230,00	15 559,50
	P		<i>Poznámka k položce: chodníky: 5*0.35=1.75 [A], komunikace: (262*6.0)=1 572.00 [B], parkovací stání: (48*7.5)=360.00 [C], kan. přípojky+drenáže: (71*0.15)+(38*1.5)=67.65 [D]</i>				
0	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM, zásyp výkopů v místě pokládky nových přípojek kanalizačního vedení PVC DN 200 dle situace,, bude použit materiál z výkopku - v případě nevhodného složení materiálu upřesní další postup prací TDI, položka včetně dovozu z mezideponie a souvisejících prací s pokládkou materiálu	M3	34,200	105,00	3 591,00
	P		<i>Poznámka k položce: 38*0.9=34.20 [A]</i>				
0	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I, úprava pláně v místech výstavby nových konstrukcí vozovky komunikace, parkovacích stání a chodníku v místě gabionové zdi v hranicích úprav, bude provedena úprava pláně na požadovanou únosnost	M2	755,500	10,00	7 555,00
	P		<i>Poznámka k položce: konstrukce B: 384=384.00 [A], konstrukce D: 212=212.00 [B], konstrukce E: 93+13.5=106.50 [C], konstrukce F: 1.2+1.3=2.50 [D], konstrukce G: 26=26.00 [E], konstrukce H: 24.5=24.50 [F], Celkem: A+B+C+D+E+F=755.50 [G]; položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>				
0	K	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ, úprava pláně v místě nezpevněných ploch v hranicích úprav	M2	423,000	6,00	2 538,00
	P		<i>Poznámka k položce: 65+46+69+65+178=423.00 [A]; položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů</i>				
0	K	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU, úprava ploch s nezpevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm, pol. vč.nákupu, dovozu a rozprostření(využití ornice z mezideponie při vhodném složení -dle příkazu TDI)	M3	28,900	350,00	10 115,00
	P		<i>Poznámka k položce: (65+46+178)*0.1=28.90 [A]; položka zahrnuje:, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m, rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>				
0	K	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ, úprava ploch s nezpevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm, pol. vč.nákupu, dovozu a rozprostření(využití ornice z mezideponie při vhodném složení -dle příkazu TDI)	M3	13,400	350,00	4 690,00
	P		<i>Poznámka k položce: (69+65)*0.1=13.40 [A]; položka zahrnuje:, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m, rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</i>				
0	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM, úprava nezpevněných ploch v hranicích úprav, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky travního semene,provedení zálivky, pokosení a vyhrabání pokosu	M2	423,000	12,00	5 076,00
	P		<i>Poznámka k položce: 65+46+69+65+178=423.00 [A]; Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení</i>				
<b>D</b>	<b>2</b>		<b>Základy</b>				<b>21 953,20</b>
0	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, podélná drenáž PVC DN 150 flexibilní děrovaná na betonové lože C8/10 a lože ze šterkodrti ŠD fr. 0-22 mm,, položka včetně obsypu ze šterkopisku fr. 8-32 mm včetně uložení do separační geotextilie 200 g/m2, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky	M	71,000	270,00	19 170,00
	P		<i>Poznámka k položce: 53+18=71.00 [A]</i>				
0	K	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, netkaná geotextilie 200 g/m2 -separační a drenážní funkce v místě podélné drenáže , položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu	M2	99,400	28,00	2 783,20
	P		<i>Poznámka k položce: (53+18)*1.4=99.40 [A]</i>				
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>584 044,80</b>
0	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, komunikace / parkovací plochy - konstrukce B - podkladní vrstva ze šterkodrti ŠDA - tl. 150 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída A, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	57,600	780,00	44 928,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: konstrukce B: 384*0.15=57.60 [A]</i>				
0	K	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, parkovací stání - konstrukce D - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200 mm fr. 0-32 mm -kvalitativní třída B, chodník - konstrukce E - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída B, chodník - konstrukce F - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150 mm fr. 0-32 mm -kvalitativní třída B, chodník - konstrukce G - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200 mm fr. 0-32 mm -kvalitativní třída B, prostor pro kontejnery- konstrukce H - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída B, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	68,860	780,00	53 710,80
P			<i>Poznámka k položce: konstrukce D: 212*0.20=42.40 [A], konstrukce E: (93+13.5)*0.15=15.98 [B], konstrukce F: (1.2+1.3)*0.15=0.38 [C], konstrukce G: 26*0.20=5.20 [D], konstrukce H: 24.5*0.20=4.90 [E], Celkem: A+B+C+D+E=68.86 [F]</i>				
0	K	56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, komunikace / parkovací stání - konstrukce B - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150 mm fr. 0-63 mm - kvalitativní třída B, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	57,600	780,00	44 928,00
P			<i>Poznámka k položce: konstrukce B: 384*0.15=57.60 [A]</i>				
0	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, spojovací postřík z asfaltové emulze PSE 0,30 kg/m2 - komunikace - konstrukce B, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M2	384,000	10,00	3 840,00
P			<i>Poznámka k položce: PSE 0,30 kg/m2: 384=384.00 [A]</i>				
0	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11, komunikace - konstrukce B - kryt asfaltový beton ACO 11 - tl. 50 mm , položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	19,200	5 800,00	111 360,00
P			<i>Poznámka k položce: konstrukce B: 384*0.05=19.20 [B]</i>				
0	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S, komunikace / parkovací stání - konstrukce B - podkladní vrstva - asfaltový beton ACP 16+ - tl. 70 mm , položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	26,880	4 850,00	130 368,00
P			<i>Poznámka k položce: 384*0.07=26.88 [A]</i>				
0	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM, chodník - konstrukce E - nová betonová dlažba DL I - tl.60 mm - typ cihla (barva šedá) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm, pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky	M2	106,500	510,00	54 315,00
P			<i>Poznámka k položce: (93+13.5)=106.50 [A]</i>				
0	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM, parkovací stání - konstrukce D - betonová dlažba DL I - tl.80 mm - typ cihla (barva šedá) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm, pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky	M2	205,000	550,00	112 750,00
P			<i>Poznámka k položce: (212-(14*5.0*0.1))=205.00 [A]</i>				
0	K	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM, parkovací stání - konstrukce D - betonová dlažba DL I - tl.80 mm - typ cihla (barva červená) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm - vyznačení parkovacích stání, prostor pro kontejnery - konstrukce H - betonová dlažba DL I - typ cihla - tl.80 mm (barva červená) - do lože z kameniva drceného fr.4-8mm - tl. 40 mm , pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky	M2	31,500	590,00	18 585,00
P			<i>Poznámka k položce: konstrukce D: (14*5.0*0.1)=7.00 [A], konstrukce H: 24.5=24.50 [B], Celkem: A+B=31.50 [C]</i>				
0	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM, chodník - konstrukce F - betonová dlažba DL I -tl.60 mm typ cihla - reliéfní dlažba-prvky OSSPO (barva červená) - do lože z drceného kameniva fr.4-8 mm - tl. 40 mm -barva červená, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky	M2	2,500	730,00	1 825,00
P			<i>Poznámka k položce: (1.2+1.3)=2.50 [A]</i>				
0	K	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM, chodník - konstrukce G - rozebrání a po očištění zpětná pokládka krytu z betonové dlažby tl.60 mm - tvar cihla - vč. doplnění dlažby v místě obnovy kce chodníku, položka včetně příslušné dopravy, manipulačních prací a souvisejícího materiálu (spárovací materiál apod.)	M2	26,000	275,00	7 150,00
P			<i>Poznámka k položce: 26=26.00 [A]</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ve styku nového a stávajícího krytu vozovky s AB-krytem, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M	9,500	30,00	285,00
P			<i>Poznámka k položce: (5.5+4.0)=9.50 [A]</i>				
<b>D 8</b>			<b>Potrubí</b>				<b>44 670,00</b>
0	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM, PVC trouby DN 200 - napojení nových uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému v lokalitě stavby, pol.včetně nákupu, dovozu a pokládky - podsypu ,lože,obetonování,zásypu materiálem z výkopku a souvisejících prací s osazením potrubí	M	38,000	365,00	13 870,00
P			<i>Poznámka k položce: 37+1=38.00 [A]</i>				
0	K	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ, uliční vpustí UV - vnější rozměr - s odtokem DN 200 včetně krycí mříže rozměru 500 x 500 mm, pol. včetně nákupu,dovozu a montáže	KUS	3,000	7 900,00	23 700,00
P			<i>Poznámka k položce: 1+1+1=3.00 [A]</i>				
0	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, výšková úprava poklopů šoupat a šachet IS v hranicích úprav, položka včetně obetonování a souvisejících prací s výškovou úpravou poklopů a šoupat	KUS	6,000	850,00	5 100,00
P			<i>Poznámka k položce: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i>				
0	K	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM, provedení vývrtů do stávajících kanalizačních šachet pro napojení nových přípojek ,PVC DN 200, položka včetně nákupu,dovozu a osazení potřebného materiálu a dovozu zařízení pro uvedenou stavební činnost	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>108 086,00</b>
0	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM, betonový sadový obrubník 50/200/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 100 mm- včetně 5% rezerva na prořez obrub, pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub	M	84,000	295,00	24 780,00
P			<i>Poznámka k položce: (20+17+23+11+9)*1.05=84.00 [A]</i>				
0	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm-včetně 5% rezerva na prořez obrub, pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub	M	203,700	405,00	82 498,50
P			<i>Poznámka k položce: (55+32+62+45)*1.05=203.70 [A]</i>				
0	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM, řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy vozovky komunikace v hranicích úprav, položka včetně dovozu zařízení pro uvedenou stavební činnost	M	9,500	85,00	807,50
P			<i>Poznámka k položce: 5.5+4.0=9.50 [A]; položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

Objekt:

**19011-J-2 - SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703**

KSO:

Místo: Chrastava

Zadavatel:

Město Chrastava

Uchazeč:

SILKOM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jureková Lucie

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 2. 2019

IČ:

00262871

DIČ:

IČ:

46713158

DIČ:

CZ46713158

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**938 830,50**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
938 830,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
197 154,41  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 135 984,91**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

Objekt:

**19011-J-2 - SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703**

Místo:

Chrastava

Datum:

11. 2. 2019

Zadavatel:

Město Chrastava

Projektant:

Uchazeč:

SILKOM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jureková Lucie

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**938 830,50**

D1 - HSV

938 830,50

0 - Všeobecné konstrukce a práce

55 900,00

1 - Zemní práce

124 176,50

2 - Základy

21 953,20

5 - Komunikace

584 044,80

8 - Potrubí

44 670,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

108 086,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch

Objekt:

**19011-J-2 - SO 102 - Parkovací plochy u č.p.702 a 703**

Místo: Chrastava

Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant:

Uchazeč: SILKOM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Jureková Lucie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**938 830,50**

D D1 HSV 938 830,50

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 55 900,00

0	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU, Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady, kód druhu odpadu 17 03 02 – asfaltové směsi	M3	13,000	300,00	3 900,00
---	---	--------	---	----	--------	--------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
130\*0.1=13.00 [A]; zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*

0	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU, položka obsahuje zkoušení konstrukcí- zkoušky na pláni v místě zhotovení nové konstrukce vozovky komunikace a parkovacích zpevněných ploch a po provedení podkladních vrstev těchto konstrukcí, - minimálně 1 místo v uvedeném úseku	KPL	2,000	3 500,00	7 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami*

0	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, Položka obsahuje veškeré práce spojené s provizorním dopravním značením v průběhu provádění stavebních prací vč. přesunů. V rámci položky je zahrnuto i provedení návrhu dopravně inženýrských opatření a jeho odsouhlasení příslušnými orgány	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*

0	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, Položka obsahuje zjištění průběhů inženýrských sítí a jejich vytyčení na stavbě v místech provedení nové konstrukce vozovky komunikace a parkovacích ploch . V rámci uvedených stavebních prací se nepředpokládá zásah do inženýrských sítí mimo uvedených v rámci PD .	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*

0	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, geometrické zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi*

0	K	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací(geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a zjištění skutečného průběhu IS,součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi*

0	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, -zařízení staveniště pro vybraného zhotovitele stavby - zástupce investora stavby upřesní místo s pozemky pro zařízení stavby dle aktuální dopravní situace v lokalitě stavby	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení*



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	1		Zemní práce				124 176,50
0	K	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN, Odsranění keřů z prostoru stavby vč. likvidace materiálu, pol. vč. štěpkování a odvozu materiálu	M2	30,000	20,00	600,00
	P		<i>Poznámka k položce: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromadách nebo štěpkování</i>				
0	K	112018	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM, Kácení stromů z prostoru stavby - Jedle prům. 0,2 a 0,3 m vč. zajištění povolení kácení	KUS	2,000	850,00	1 700,00
0	K	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, Odstranění pařezů po kácení stromů vč. likvidace	KUS	2,000	550,00	1 100,00
0	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM, odstranění stávajícího AB krytu komunikace, parkovacích stání a zpev. manipulačních ploch v tl. 100 mm dle situace v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101	M3	13,000	540,00	7 020,00
	P		<i>Poznámka k položce: 130*0.1=13.00 [A]</i>				
0	K	113154	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM, odstranění stávajícího betonového krytu chodníků v tl. 300 mm dle situace v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M3	25,500	650,00	16 575,00
	P		<i>Poznámka k položce: 85*0.30=25.50 [A]</i>				
0	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC, odstranění příkopu z betonových žlabovek v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M2	19,200	220,00	4 224,00
	P		<i>Poznámka k položce: 32*0.6=19.20 [A]</i>				
0	K	113324	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM, lokální odstranění podkladních vrstev stávající vozovky komunikace v tl. 200 mm dle situace v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M3	26,000	320,00	8 320,00
	P		<i>Poznámka k položce: (130*0.2)=26.00 [A]</i>				
0	K	113354	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM, odstranění podkladních vrstev stávající kce vozovky komunikace v tl. 200 mm dle situace v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M3	26,000	650,00	16 900,00
	P		<i>Poznámka k položce: 130*0.2=26.00 [A]</i>				
0	K	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, odstranění stávajících sadových betonových obrubníků ohraničující stávající chodníky v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M	55,000	45,00	2 475,00
	P		<i>Poznámka k položce: 17+23+5+10=55.00 [A]; Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
0	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, odstranění chodníkových betonových obrubníků v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M	64,000	82,00	5 248,00
	P		<i>Poznámka k položce: 64=64.00 [A]</i>				
0	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, sejmutí ornice v tl. 100 mm v hranicích úprav na nezpevněných zatravněných plochách, položka obsahuje sejmutí ornice, přesun na meziskládku v místě stavby (předpokládá se opětovné rozprostření)- v případě nevhodného složení -upřesní TDI - odvoz materiálu na skládku investora stavby - Město Chrastava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován	M3	66,000	165,00	10 890,00
	P		<i>Poznámka k položce: 660*0.1=66.00 [A]</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM, odkop zeminy v místech výstavby nových chodníků, vybudování rozšíření vozovky komunikace a nových parkovacích ploch, vedení kanalizačních přípojek včetně drenáže v hranicích úprav, položka včetně odvozu materiálu na skládku investora stavby - Město Chrástava - vzdálenost do 5 km - poplatek za uložení materiálu na skládku investora nebude účtován <i>Poznámka k položce: chodníky: 5*0.35=1.75 [A], komunikace: (262*6.0)=1 572.00 [B], parkovací stání: (48*7.5)=360.00 [C], kan. přípojky+drenáže: (71*0.15)+(38*1.5)=67.65 [D]</i>	M3	67,650	230,00	15 559,50
	P						
0	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM, zásyp výkopů v místě pokládky nových přípojek kanalizačního vedení PVC DN 200 dle situace, bude použit materiál z výkopku - v případě nevhodného složení materiálu upřesní další postup prací TDI, položka včetně dovozu z mezideponie a souvisejících prací s pokládkou materiálu <i>Poznámka k položce: 38*0.9=34.20 [A]</i>	M3	34,200	105,00	3 591,00
	P						
0	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I, úprava pláně v místech výstavby nových konstrukcí vozovky komunikace, parkovacích stání a chodníků v místě gabionové zdi v hranicích úprav, bude provedena úprava pláně na požadovanou únosnost <i>Poznámka k položce: konstrukce B: 384=384.00 [A], konstrukce D: 212=212.00 [B], konstrukce E: 93+13.5=106.50 [C], konstrukce F: 1.2+1.3=2.50 [D], konstrukce G: 26=26.00 [E], konstrukce H: 24.5=24.50 [F], Celkem: A+B+C+D+E+F=755.50 [G]; položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>	M2	755,500	10,00	7 555,00
	P						
0	K	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ, úprava pláně v místě nezpevněných ploch v hranicích úprav <i>Poznámka k položce: 65+46+69+65+178=423.00 [A]; položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů</i>	M2	423,000	6,00	2 538,00
	P						
0	K	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU, úprava ploch s nezpevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm, pol. vč.nákupu, dovozu a rozprostření(využití ornice z mezideponie při vhodném složení -dle příkazu TDI) <i>Poznámka k položce: (65+46+178)*0.1=28.90 [A]; položka zahrnuje:, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m, rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>	M3	28,900	350,00	10 115,00
	P						
0	K	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ, úprava ploch s nezpevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm, pol. vč.nákupu, dovozu a rozprostření(využití ornice z mezideponie při vhodném složení -dle příkazu TDI) <i>Poznámka k položce: (69+65)*0.1=13.40 [A]; položka zahrnuje:, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m, rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</i>	M3	13,400	350,00	4 690,00
	P						
0	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM, úprava nezpevněných ploch v hranicích úprav, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky travního semene,provedení zálivky, pokosení a vyhrabání pokosu <i>Poznámka k položce: 65+46+69+65+178=423.00 [A]; Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení</i>	M2	423,000	12,00	5 076,00
	P						
D	2		<b>Základy</b>				<b>21 953,20</b>
0	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, podélná drenáž PVC DN 150 flexibilní děrovaná na betonové lože C8/10 a lože ze šterkodrti ŠD fr. 0-22 mm., položka včetně obsypu ze šterkopísku fr. 8-32 mm včetně uložení do separační geotextilie 200 g/m2, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky <i>Poznámka k položce: 53+18=71.00 [A]</i>	M	71,000	270,00	19 170,00
	P						
0	K	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, netkaná geotextilie 200 g/m2 -separační a drenážní funkce v místě podélné drenáže , položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu <i>Poznámka k položce: (53+18)*1.4=99.40 [A]</i>	M2	99,400	28,00	2 783,20
	P						
D	5		<b>Komunikace</b>				<b>584 044,80</b>
0	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, komunikace / parkovací plochy - konstrukce B - podkladní vrstva ze šterkodrti ŠDA - tl. 150 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída A, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	57,600	780,00	44 928,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: konstrukce B: 384*0.15=57.60 [A]</i>				
0	K	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, parkovací stání - konstrukce D - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200 mm fr. 0-32 mm -kvalitativní třída B, chodník - konstrukce E - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída B, chodník - konstrukce F - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150 mm fr. 0-32 mm -kvalitativní třída B, prostor pro kontejnery- konstrukce H - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 200 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída B, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	68,860	780,00	53 710,80
P			<i>Poznámka k položce: konstrukce D: 212*0.20=42.40 [A], konstrukce E: (93+13.5)*0.15=15.98 [B], konstrukce F: (1.2+1.3)*0.15=0.38 [C], konstrukce G: 26*0.20=5.20 [D], konstrukce H: 24.5*0.20=4.90 [E], Celkem: A+B+C+D+E=68.86 [F]</i>				
0	K	56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, komunikace / parkovací stání - konstrukce B - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDB - tl. 150 mm fr. 0-63 mm - kvalitativní třída B, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	57,600	780,00	44 928,00
P			<i>Poznámka k položce: konstrukce B: 384*0.15=57.60 [A]</i>				
0	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,30 kg/m2 - komunikace - konstrukce B, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M2	384,000	10,00	3 840,00
P			<i>Poznámka k položce: PSE 0,30 kg/m2: 384=384.00 [A]</i>				
0	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11, komunikace - konstrukce B - kryt asfaltový beton ACO 11 - tl. 50 mm , položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	19,200	5 800,00	111 360,00
P			<i>Poznámka k položce: konstrukce B: 384*0.05=19.20 [B]</i>				
0	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S, komunikace / parkovací stání - konstrukce B - podkladní vrstva - asfaltový beton ACP 16+ - tl. 70 mm , položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	26,880	4 850,00	130 368,00
P			<i>Poznámka k položce: 384*0.07=26.88 [A]</i>				
0	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM, chodník - konstrukce E - nová betonová dlažba DL I - tl.60 mm - typ cihla (barva šedá) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm, pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky	M2	106,500	510,00	54 315,00
P			<i>Poznámka k položce: (93+13.5)=106.50 [A]</i>				
0	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM, parkovací stání - konstrukce D - betonová dlažba DL I - tl.80 mm - typ cihla (barva šedá) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm, pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky	M2	205,000	550,00	112 750,00
P			<i>Poznámka k položce: (212-(14*5.0*0.1))=205.00 [A]</i>				
0	K	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM, parkovací stání - konstrukce D - betonová dlažba DL I - tl.80 mm - typ cihla (barva červená) - do lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm - vyznačení parkovacích stání, prostor pro kontejnery - konstrukce H - betonová dlažba DL I - typ cihla - tl.80 mm (barva červená) - do lože z kameniva drceného fr.4-8mm - tl. 40 mm , pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky	M2	31,500	590,00	18 585,00
P			<i>Poznámka k položce: konstrukce D: (14*5.0*0.1)=7.00 [A], konstrukce H: 24.5=24.50 [B], Celkem: A+B=31.50 [C]</i>				
0	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM, chodník - konstrukce F - betonová dlažba DL I -tl.60 mm typ cihla - reliéfní dlažba-prvky OSSPO (barva červená) - do lože z drceného kameniva fr.4-8 mm - tl. 40 mm -barva červená, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky	M2	2,500	730,00	1 825,00
P			<i>Poznámka k položce: (1.2+1.3)=2.50 [A]</i>				
0	K	587206	PŘEDDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM, chodník - konstrukce G - rozebrání a po očištění zpětná pokládka krytu z betonové dlažby tl.60 mm - tvar cihla - vč. doplnění dlažby v místě obnovy kce chodníku, položka včetně příslušné dopravy, manipulačních prací a souvisejícího materiálu (spárovací materiál apod.)	M2	26,000	275,00	7 150,00
P			<i>Poznámka k položce: 26=26.00 [A]</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
0	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ve styku nového a stávajícího krytu vozovky s AB-krytem, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M	9,500	30,00	285,00	
P			<i>Poznámka k položce: (5.5+4.0)=9.50 [A]</i>					
D 8			<b>Potrubí</b>					<b>44 670,00</b>
0	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM, PVC trouby DN 200 - napojení nových uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému v lokalitě stavby, pol.včetně nákupu, dovozu a pokládky - podsypu ,lože,obetonování,zásypu materiálem z výkopku a souvisejících prací s osazením potrubí	M	38,000	365,00	13 870,00	
P			<i>Poznámka k položce: 37+1=38.00 [A]</i>					
0	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ, uliční vpusti UV - vnější rozměr - s odtokem DN 200 včetně krycí mříže rozměru 500 x 500 mm, pol. včetně nákupu,dovozu a montáže	KUS	3,000	7 900,00	23 700,00	
P			<i>Poznámka k položce: 1+1+1=3.00 [A]</i>					
0	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, výšková úprava poklopů šoupat a šachet IS v hranicích úprav, položka včetně obetonování a souvisejících prací s výškovou úpravou poklopů a šoupat	KUS	6,000	850,00	5 100,00	
P			<i>Poznámka k položce: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i>					
0	K	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM, provedení výrtků do stávajících kanalizačních šachet pro napojení nových přípojek ,PVC DN 200, položka včetně nákupu,dovozu a osazení potřebného materiálu a dovozu zařízení pro uvedenou stavební činnost	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00	
D 9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>108 086,00</b>
0	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM, betonový sadový obrubník 50/200/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 100 mm- včetně 5% rezerva na prořez obrub, pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub	M	84,000	295,00	24 780,00	
P			<i>Poznámka k položce: (20+17+23+11+9)*1.05=84.00 [A]</i>					
0	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm-včetně 5% rezerva na prořez obrub, pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub	M	203,700	405,00	82 498,50	
P			<i>Poznámka k položce: (55+32+62+45)*1.05=203.70 [A]</i>					
0	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM, řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy vozovky komunikace v hranicích úprav, položka včetně dovozu zařízení pro uvedenou stavební činnost	M	9,500	85,00	807,50	
P			<i>Poznámka k položce: 5.5+4.0=9.50 [A]; položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>					



## MĚSTO CHRASTAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

### Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zveřejněno

1. 2. 2019 do: 4. 3. 2019

Zadávací řízení

VZMR-5/2019/ORM

Popis:

Smlouva o dílo - parkovací místa SV

Číslo smlouvy

OD/10/2019

Schváleno usnesením  
RM a ZM ze dne:

RM – 1.4.2019

Číslo usnesení:

Usnesení RM 2019/05/III  
Bod 2)

Nad rámec zákona je tato smlouva vyvěšena na registru smluv

Datum vystavení  
doložky:

5.4.2019

Vyřizuje

  
Martina Cellerová

Podpis / razítko



  
Ing. Michael Canov  
starosta